



AMMINISTRAZIONE SEPARATA PER I BENI DI USO CIVICO DI ROIO



<http://www.usocivicoio.it>  
[asbucroio@gmail.com](mailto:asbucroio@gmail.com)  
[postmaster@pec.usocivicoio.it](mailto:postmaster@pec.usocivicoio.it)

## AVVISO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA' PER LAVORI FONTANE

Il presente avviso è preordinato a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare a una procedura di selezione per l'affidamento dei lavori da effettuare presso la fontana denominata "fontenella" ubicata su via Cavour Roio Piano (AQ) e alla fontana ubicata sulla strada provinciale a Colle di Roio (AQ).

**In allegato si riportano in maniera sintetica, esplicativa e non esaustiva i lavori da effettuare.**

Tale indagine ha meramente carattere esplorativo e non vincola l'ASBUC

**OGGETTO:** lavori presso le suddette fontane

### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: AL PREZZO PIÙ BASSO**

L'ASBUC si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura stessa, dandone comunque comunicazione a chi invierà il preventivo, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo. Nessuna obbligazione sorge, pertanto, in capo all'ASBUC in ordine alla conclusione del procedimento. È comunque fatto salvo, da parte di quest'ASBUC ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca) che potrà essere attivato senza che i concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento o altro.

Per il sopralluogo contattare:

Domenico Totani – Presidente – 3294130865

Pacitti Filiberto - Vicepresidente 3386965283

Posta elettronica certificata : [postmaster@pec.usocivicoio.it](mailto:postmaster@pec.usocivicoio.it)

Posta elettronica ordinaria: [asbucroio@gmail.com](mailto:asbucroio@gmail.com)

Si pubblichino sul sito internet dell'ASBUC



**INTERVENTI di MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SULLA FONTANA "Fontanella"  
Via Cavour Roio Piano (AQ) – FONTANA via Provinciale Colle di Roio (AQ)**

1. Rifacimento e/o restauro del muro pietra locale ad opera incerta e degli elementi in pietra, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato;
2. Sigillatura dei giunti di pavimentazione esistente in cubetti di porfido bianco con beverone di cemento normale, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte;
3. Verifica ed eventuale ripristino impermeabilizzazione vasche e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
4. Ripristino area esterna ingresso est al fontanile
5. Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Ripristino della valvola di alimentazione acqua nel pozzetto interrato e ripristino del tubo di alimentazione in ferro posto sul fronte del fontanile (Fontanella)
6. Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Ripristino della pietra e del tubo di alimentazione in ferro posto sul fronte della suddetta pietra (Fontana Colle di Roio)
7. Controllo ed eventuale ripristino della funzionalità di impianto di scarico delle acque nere e bianche. Controllo e ripristino delle griglie e dell'impianto di scarico delle acque bianche della fontana, sui due lati dei piloni fino al pozzetto di scarico
8. Controllo ed eventuale ripristino della funzionalità di impianto elettrico e di illuminazione
9. Verifica funzionalità ed eventuale sostituzione delle parti rotte e/o non funzionanti dei faretti da incasso con lampada alogena alimentato a 12/24V forniti e posa in opera su foro predisposto
10. Ripristino ed eventuale sistemazione/sostituzione delle parti divelte e/o mancanti delle opere in ferro

